VARIANT
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г.Москва
Тел: 8(495)-227-87-30
www.spavariant.ru

Сметная стоимость финской сауны под ключ

Размеры сауны	1,50	2,00	2,15

Наименование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость	Цена (руб)
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ				
Вагонка Липа обшивка для стен Сорт Экстра Размер 2,00 м 0,083	м/п	160,05	113,1	18101,45
Вагонка Липа обшивка для потолка Сорт Экстра Размер 1,50 м 0,083	м/п	43,64	113,1	4936,20
Планка Липа Наполнение Сорт Экстра Размер 25x89	м/п	47,60	227,5	10829,00
Брусок 50x50x3000 сосна-ёлка строганный сухой	шт	39,97	147,2	5885,10
Брусок 40x20x3000 сосна-ёлка строганный сухой	шт	10,80	71,5	772,20
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик пачка 5,75м2 800x600x50 мм	шт	3,74	559,0	2090,17
Гидроизоляционный материал для черновых стен Техновек D	м2	14,00	52,0	728,00
Фольгированная бумага, пароизоляция Изоспан Изоспан FB	м2	19,52	65,0	1268,92
Лента герметик фольгированный скотч	м/п	25,92	19,5	505,44
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой серая d16мм (IP 55) ДКС 9191625	м/п	9,15	5,2	47,58
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой серая d20мм (IP 55) ДКС 9192025	м/п	1,8	6,5	11,70
Кабель термостойкий РКГМ 1,0 кв.мм одножильный	м/п	18,3	44,2	808,86
Кабель термостойкий РКГМ 2,5 кв.мм одножильный	м/п	9	55,9	503,10
Камни для каменки габро-диабаз упаковка 20 кг габро-диабаз	шт	1,5	266,5	399,75
Дверь 0,7 x 1,9 м коробка осина стекло прозрачное "бронза" Россия	шт	1	7195,5	7195,50
				54 082,98 ₽
ВЕНТИЛЯЦИЯ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
Канал гибкий d 100мм теплоизолированный ИЗО 100	м/п	1	350,00	350,00
Хомут d 110-130мм стяжной-червячный оцинк	шт	2	133,00	266,00
Клапан d 100мм тарельчатый дерево липа d 100мм	шт	1	910,00	910,00
Решетка жалюзи малая без задвижки дерево липа М-18	шт	2	420,00	840,00
				2 366,00 ₽
ОСВЕЩЕНИЕ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
Светильник Линдер-Керамика 40-60 Вт 220 В КНР	шт	2	884,0	1768,00
Абажур Липа углавой КА-7	шт	2	455,0	910,00
Лампочка Е-14 40-60 Вт 220 В 0	шт	2	98,0	196,00
				2 874,00 ₽
КРЕПЁЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Саморез для дерева, желтый оцинкованый 41x3,5 мм ГД 41x3.8	кг	1	234,0	234,00
Саморез для дерева, желтый оцинкованый 65x3,8 мм ГД 65x4.2	кг	1,5	234,0	351,00
Саморез для дерева, желтый оцинкованый 90x4,2 мм ГД 90x 4.2	кг	1	216,0	216,00
Скобы для степлера П-образные тип 140 Pegas	пачка	1	84,0	84,00
Шпильки для пневмопистолета матрикс 30мм AX15EAAP	шт	1000	0,4	360,00
Заглушка липа 10 мм 0	шт	10	10,8	108,00
Расходный материал	компл	1	824,4	824,40
				1 353,00 ₽
ОБОРУДОВАНИЕ				
Печь Harvia The Wall SW60 6 кВт HSW600400	шт	1	23839,92	23839,92
				23 839,92 ₽
АКСЕССУАРЫ				
Термометр-гигрометр Harvia SAS92300	шт	1	1617,60	1617,60
Шайка 5 л медь Россия 7584	шт	1	1554,00	1554,00

Ковш 40 см медь Россия	Россия		шт	1	546,00	546,00
Часы песочные Harvia		SAC19900	шт	1	692,40	692,40
						4 410,00 ₽

ПРОИЗВОДСТВО И СБОРКА							
Монтаж гидроизоляционного материала на черновые стены				м2	14,0	115,0	1610,00
Каркас стен и потолка брус 50х40мм в существующих стенах				м2	21,5	750,0	16125,00
Монтаж и выравнивание обрешётки брус 40х20мм (воздушный зазор)				м2	15,5	227,0	3523,47
Утепление каркаса стен 50мм и потолка 150мм утеплителем		Rockwool		м2	18,1	250,0	4520,95
Пароизоляции стен и потолка с нахлёстом		Изоспан FB		м2	15,5	115,0	1785,02
Гермитизация швов пароизоляции				м/п	25,9	95,0	2462,40
Монтаж эл.проводки: освещение, сила печь-пульт (в гофре)				м/п	20,1	155,0	3115,50
Монтаж и подключение светильника настенного Линдер				шт	2,0	350,0	700,00
Монтаж абажура для светильника настенного/углового				шт	2,0	220,0	440,00
Сборка и монтаж вентиляционного короба				шт	1,0	1984,0	1984,00
Монтаж мягкого вентиляционного канала 3-5м (без штробления и сверления)				м/п	1,0	350,0	350,00
Монтаж вентиляционного клапана (тарельчатый) 100-125 мм				шт	1,0	550,0	550,00
Монтаж переточной решётки				шт	2,0	350,0	700,00
Установка двери				шт	1,0	2898,0	2898,00
Окосячка и обналичка двери				шт	1,0	1350,0	1350,00
Обшивка стен вагонкой	Липа	0,08		м2	13,0	550,0	7128,00
Обшивка потолка вагонкой	Липа	0,08		м2	2,6	850,0	2177,62
Изготовление и монтаж раскладки, плинтуса				м/п	21,0	94,0	1970,24
Изготовление и монтаж обналички двери				м/п	9,5	94,0	893,00
Изготовление и монтаж полоков по проекту	Липа			м2	2,3	3500,0	7875,00
Изготовление и монтаж подспинников по проекту	Липа			м/п	1,9	1950,0	3607,50
Монтаж зашивок полоков по проекту	Липа			м/п	1,9	1950,0	3607,50
Изготовление решёток на пол по проекту	Липа			м2	0,4	1950,0	858,00
Монтаж настенных аксессуаров				шт	2,0	180,0	360,00
Монтаж и подключение эл.печи (каменка)	The Wall SW60	6	кВт	шт	1,0	3789,0	3789,00
Мытьё камней перед укладкой в печь				кор	1,5	250,0	375,00
							77855,19

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				
Транспортные расходы	компл	1	6320,0	6320,00
Разгрузка материала на объекте	компл	1	850,0	850,00
				7170,00

И Т О Г О К О П Л А Т Е :	**173 951,10 ₽**