VARIANT
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г.Москва
Тел: 8(495)-227-87-30
www.spavariant.ru

Сметная стоимость финской сауны под ключ

Размеры сауны	2,50	2,80	2,15

Наименование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость	Цена (руб)
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ				
Вагонка Липа обшивка для стен Сорт Экстра Размер 2,00 м 0,083	м/п	248,96	113,1	28157,81
Вагонка Липа обшивка для потолка Сорт Экстра Размер 2,50 м 0,083	м/п	96,84	113,1	10952,30
Планка Липа Наполнение Сорт Экстра Размер 25x89	м/п	107,98	227,5	24566,36
Брусок 50x50x3000 сосна-ёлка строганный сухой	шт	61,46	147,2	9048,04
Брусок 40x20x3000 сосна-ёлка строганный сухой	шт	16,80	71,5	1201,20
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик пачка 5,75м2 800x600x50 мм	шт	6,38	559,0	3567,88
Гидроизоляционный материал для черновых стен Техновек D	м2	21,20	52,0	1102,40
Фольгированная бумага, пароизоляция Изоспан Изоспан FB	м2	30,49	65,0	1981,71
Лента герметик фольгированный скотч	м/п	40,32	19,5	786,24
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой серая d16мм (IP 55) ДКС 9191625	м/п	12,75	5,2	66,30
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой серая d20мм (IP 55) ДКС 9192025	м/п	1,8	6,5	11,70
Кабель термостойкий РКГМ 1,0 кв.мм одножильный	м/п	25,5	44,2	1127,10
Кабель термостойкий РКГМ 2,5 кв.мм одножильный	м/п	9	55,9	503,10
Камни для каменки габро-диабаз упаковка 20 кг габро-диабаз	шт	1,5	266,5	399,75
Дверь 0,7 x 1,9 м коробка осина стекло прозрачное "бронза" Россия	шт	1	7195,5	7195,50
				90 667,40 ₽
ВЕНТИЛЯЦИЯ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
Канал гибкий d 100мм теплоизолированный ИЗО 100	м/п	1	350,00	350,00
Хомут d 110-130мм стяжной-червячный оцинк	шт	2	133,00	266,00
Клапан d 100мм тарельчатый дерево липа d 100мм	шт	1	910,00	910,00
Решетка жалюзи малая без задвижки дерево липа М-18	шт	2	420,00	840,00
				2 366,00 ₽
ОСВЕЩЕНИЕ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
Светильник Линдер-Керамика 40-60 Вт 220 В КНР	шт	3	884,0	2652,00
Абажур Липа углавой КА-7	шт	3	455,0	1365,00
Лампочка Е-14 40-60 Вт 220 В 0	шт	3	98,0	294,00
				4 311,00 ₽
КРЕПЁЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Саморез для дерева, желтый оцинкованый 41x3,5 мм ГД 41x3.8	кг	1	234,0	234,00
Саморез для дерева, желтый оцинкованый 65x3,8 мм ГД 65x4.2	кг	1,5	234,0	351,00
Саморез для дерева, желтый оцинкованый 90x4,2 мм ГД 90x 4.2	кг	1	216,0	216,00
Скобы для степлера П-образные тип 140 Pegas	пачка	1	84,0	84,00
Шпильки для пневмопистолета матрикс 30мм AX15EAAP	шт	1000	0,4	360,00
Заглушка липа 10 мм 0	шт	10	10,8	108,00
Расходный материал	компл	1	824,4	824,40
				1 353,00 ₽
ОБОРУДОВАНИЕ				
Печь Harvia Cilindro PC90 Steel 9 кВт HPC900400	шт	1	16539,12	16539,12
				16 539,12 ₽
АКСЕССУАРЫ				
Термометр-гигрометр Harvia SAS92300	шт	1	1617,60	1617,60
Шайка 5 л медь Россия 7584	шт	1	1554,00	1554,00

Ковш 40 см медь Россия	Россия		шт	1	546,00	546,00
Часы песочные Harvia		SAC19900	шт	1	692,40	692,40
						4 410,00 ₽

ПРОИЗВОДСТВО И СБОРКА							
Монтаж гидроизоляционного материала на черновые стены				м2	21,2	115,0	2438,00
Каркас стен и потолка брус 50х40мм в существующих стенах				м2	36,7	250,0	9175,00
Монтаж и выравнивание обрешётки брус 40х20мм (воздушный зазор)				м2	26,5	115,0	3046,11
Утепление каркаса стен 50мм и потолка 150мм утеплителем		Rockwool		м2	32,8	250,0	8203,95
Пароизоляции стен и потолка с нахлёстом		Изоспан FB		м2	26,5	115,0	3046,11
Гермитизация швов пароизоляции				м/п	40,3	95,0	3830,40
Монтаж эл.проводки: освещение, сила печь-пульт (в гофре)				м/п	27,3	155,0	4231,50
Монтаж и подключение светильника настенного Линдер				шт	3,0	350,0	1050,00
Монтаж абажура для светильника настенного/углового				шт	3,0	220,0	660,00
Сборка и монтаж вентиляционного короба				шт	1,0	1984,0	1984,00
Монтаж мягкого вентиляционного канала 3-5м (без штробления и сверления)				м/п	1,0	350,0	350,00
Монтаж вентиляционного клапана (тарельчатый) 100-125 мм				шт	1,0	550,0	550,00
Монтаж переточной решётки				шт	2,0	350,0	700,00
Установка двери				шт	1,0	2898,0	2898,00
Окосячка и обналичка двери				шт	1,0	1350,0	1350,00
Обшивка стен вагонкой	Липа	0,08		м2	20,2	550,0	11088,00
Обшивка потолка вагонкой	Липа	0,08		м2	6,3	850,0	5378,72
Изготовление и монтаж раскладки, плинтуса				м/п	28,2	94,0	2647,04
Изготовление и монтаж обналички двери				м/п	9,5	94,0	893,00
Изготовление и монтаж полоков по проекту	Липа			м2	4,5	3500,0	15844,50
Изготовление и монтаж подспинников по проекту	Липа			м/п	4,9	1950,0	9555,00
Монтаж зашивок полоков по проекту	Липа			м/п	3,9	1950,0	7605,00
Изготовление решёток на пол по проекту	Липа			м2	1,7	1950,0	3295,50
Монтаж настенных аксессуаров				шт	2,0	180,0	360,00
Монтаж и подключение эл.печи (каменка)	Cilindro PC90 Steel	9	кВт	шт	1,0	3789,0	3789,00
Мытьё камней перед укладкой в печь				кор	1,5	250,0	375,00
							107443,82

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				
Транспортные расходы	компл	1	6320,0	6320,00
Разгрузка материала на объекте	компл	1	850,0	850,00
				7170,00

И Т О Г О К О П Л А Т Е :	**234 260,34 ₽**